Újabb mérföldkő a Tiszavasvári és Szorgalmatos települések ivóvízellátásának átfogó fejlesztését célzó programkomponensben

Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. a Svájci Alap támogatásával új víztisztítási technológia kiépítésével, további kapcsolódó fejlesztésekkel, valamint hálózat-rekonstrukcióval javítja az ivóvízminőséget Tiszavasvári és Szorgalmatos településen. A projektmegvalósítás újabb szakaszba lépett: a Felek Tiszavasváriban, 2026. 10. 16-án, ünnepélyes keretek között írták alá a kivitelezői szerződést. A program sikeres megvalósításával több mint 13 000 ember részére válik biztonságosabbá a vezetékes ivóvízellátás.

Tiszavasvári és Szorgalmatos település víziközmű-rendszereit a szolgáltatás biztonsága és fenntarthatósága érdekében nemrégiben vette át a Magyar Állam. Tiszavasváriban 12 300, míg Szorgalmatos településen közel 720 lakos megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátása több éve komoly gondot okoz. Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés közszolgáltatói feladatának átvételét követően felelős szolgáltatóként felmérte a helyi adottságokat, és feltárta a biztonságos ivóvízellátás megteremtéséhez és fenntartásához szükséges lehetőségeket.

Az ivóvíztermelő telepen a technológia állapota, illetve a nyersvízkapacitás és -minőség jelenleg nem teszi lehetővé a stabilan egyenletes, minden szempontból megfelelő minőségű ivóvíz biztosítását. A kitermelhető nyersvíznek magas a vas-, mangán- és ammóniatartalma, a meglévő tisztítási technológia pedig nem képes a teljes vízigény kielégítésére. Az ivóvízhálózat azbesztcement gerincvezetékeinek túlnyomó többsége az 1960-as években épült. A teljes vezetékszakasz egyrészt kora, másrészt anyaga miatt kockázatosnak tekinthető. A rendelkezésre álló víz mennyisége, az elosztóhálózat anyaga és állapota, valamint az elzáró, illetve egyéb szerelvények (tűzcsap, közkifolyó) műszaki állapota jelentősen hátráltatja a hálózat szisztematikus tisztítását. Mindez a felhasználók által rendszeresen kifogásolt vízminőségi problémákat, többek közt a „víz elszíneződését” okozza.

A megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítása érdekében az ivóvíztisztítási technológia fejlesztése és felújítása, míg a szolgáltatás folyamatosságának fenntartása, illetve a hálózati vízminőségromlás (zavarosodás, elszíneződés) elkerülése érdekében a hálózat rekonstrukciója szükséges. Az új tisztítási technológia kiépítésével párhuzamosan az ivóvíztisztító telep villamosrekonstrukcióját is el kell végezni. Ezen túlmenően a hálózat felújítása is indokolt, különösen a legkockázatosabb szakaszokon.

A Svájci Alapból igényelhető támogatás hasonló problémák megoldására nyújt lehetőséget. A támogatást nyert pályázati anyag a Nemzeti Vízművek Zrt. szakmai támogatásával, az ÉRV. Zrt. koordinálásával készült. A fejlesztések alapját képező létesítési engedélyes tervek az Önkormányzattal szorosan együttműködve készültek el.

A fejlesztés az „Ivóvízminőség javítása Tiszavasvári és Szorgalmatos településeken” című, SM07-WWM-PC1-B-004 azonosítószámú programkomponens keretében valósul meg, melynek támogatási összege: 757 771 998 forint, ebből 644 106 198 forint svájci hozzájárulás, 113 665 800 forint nemzeti társfinanszírozás. A támogatás intenzitása 100%, vissza nem térítendő támogatás.

A komplex munkafolyamatok az elkészült kiviteli tervezést követően a közbeszerzési eljárással folytatódtak. Az eredményes közbeszerzést követően az ütemezett projektmegvalósítás egy újabb szakaszba lépett a kivitelezői szerződés Felek általi ünnepélyes aláírásával. Ezzel elindulhat a megvalósítás, mely munkálatok az üzembe helyezést megelőző próbaüzemmel zárulnak. A programkomponens tervezett befejezése 2028 tavasza.

A projekt keretében új ivóvíztisztítási technológia épül ki a Tiszavasvári Vízműben, továbbá megvalósul egy víztermelő kút melléfúrásos rekonstrukciója, illetve a víztorony gépészeti felújítása is. Ezt 115 millió forint értékű ivóvízvezeték-rekonstrukció, valamint az ivóvízhálózat szivacsos mosatása egészíti ki. A program megvalósításával a jelen problémáit kezelő, és egyben a jövő kihívásaira is reagáló fejlesztés valósulhat meg.

Köszönjük a felhasználók eddigi és jövőbeni türelmét, együttműködését!

Tiszavasvári, 2026.10.16.

További információ: www.ervzrt.hu

A projekt a Svájci Alap támogatásával
és Magyarország Kormányának
társfinanszírozásával valósult meg.
www.svajcialap.hu
@svajcialap